

" _____ " _____ 2015 г.

" _____ " _____ 2015 г.

г. Ачинск, 3 микрорайон Привокзального района, зд. 17Б
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на текущий ремонт кабинета лаборантской
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 44088,66 руб.
Средства на оплату труда _____ 7774 руб.
Сметная трудоемкость _____ 52,87 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт кабинета																
Полы																
1	ТЕРр57-2-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий полов из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г. Объекты образования - школы (2001 в редакции 2010) 2 зона Ачинск ОЗП=14,37; ЭМ=6,44; ЗПМ=14,37; МАТ=3,87 НР (156 руб.): 64%=80%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (120 руб.): 49%=68%*(0,8*0,9) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,167 16,7/100	106.37	102.17	4.2	1.93	18	17	1		11.39	1.9	0.13	0.02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР11-01-035-03 Пр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых 892,22 = 3 512,76 - 0,102 x 25 691,56 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г. Объекты образования - школы (2001 в редакции 2010) 2 зона Ачинск ОЗП=14,37; ЭМ=6,44; ЗПМ=14,37; МАТ=3,87 НР (1340 руб.): 88%=123%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (701 руб.): 46%=75%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,167 16,7/100	995.27	630.02	104.36	3.53	166	105	17	1	63.45	10.6	0.24	0.04
Уд	1. 101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	1000 м2	0,102 0,01703	25691.56				437.53							
3	ТСЦ-101-0681	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 6 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г. Объекты образования - школы (2001 в редакции 2010) 2 зона Ачинск ОЗП=14,37; ЭМ=6,44; ЗПМ=14,37; МАТ=3,87	1000 м2	0.01703	29115.78				496							
4	ТЕР11-01-036-01 Пр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий из линолеума на клею «Бустилат» КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г. Объекты образования - школы (2001 в редакции 2010) 2 зона Ачинск ОЗП=14,37; ЭМ=6,44; ЗПМ=14,37; МАТ=3,87 НР (999 руб.): 88%=123%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (522 руб.): 46%=75%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,167 16,7/100	13087.64	466.14	106.6	6.5	2186	78	18	1	48.76	8.14	0.44	0.07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР11-01-040-01 Пр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство плитусов поливинилхлоридных на клее КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г. Объекты образования - школы (2001 в редакции 2010) 2 зона Ачинск ОЗП=14,37; ЭМ=6,44; ЗПМ=14,37; МАТ=3,87 НР (240 руб.): 88%=123%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (126 руб.): 46%=75%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	100 м плитуса	0,166 16,6/100	682.5	116.1	5.55		113	19	1		10.34	1.72		
Перегородка																
6	ТЕР10-06-031-02 Пр. Минстр оя Краснояр. к р. от 12.11.10 №237-О	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г. Объекты образования - школы (2001 в редакции 2010) 2 зона Ачинск ОЗП=14,37; ЭМ=6,44; ЗПМ=14,37; МАТ=3,87 НР (2345 руб.): 85%=118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (1076 руб.): 39%=63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,148 14,8/100	11776.23	1296.65	49.91		1743	192	7		124.2	18.38		
7	ТСЦ-104-0008	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 80 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г. Объекты образования - школы (2001 в редакции 2010) 2 зона Ачинск ОЗП=14,37; ЭМ=6,44; ЗПМ=14,37; МАТ=3,87	м3	1.219	281.71				343							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8	ТЕРр61-1-3 Пр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г. Объекты образования - школы (2001 в редакции 2010) 2 зона Ачинск ОЗП=14,37; ЭМ=6,44; ЗПМ=14,37; МАТ=3,87 НР (471 руб.): 63%=79%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (269 руб.): 36%=50%*(0,8*0,9) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,148 14,8/100	1237.25	344.44	9.37	4.31	183	51	1	1	35.73	5.29	0.29	0.04	
9	ТЕР15-04-005-05 Пр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г. Объекты образования - школы (2001 в редакции 2010) 2 зона Ачинск ОЗП=14,37; ЭМ=6,44; ЗПМ=14,37; МАТ=3,87 НР (492 руб.): 76%=105%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (220 руб.): 34%=55%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,148 14,8/100	2447.43	301.28	18.9	0.19	363	45	3		29.22	4.32	0.01		
Дверной проем																	
10	ТЕР10-01-039-01 Пр.Минстр оя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г. Объекты образования - школы (2001 в редакции 2010) 2 зона Ачинск ОЗП=14,37; ЭМ=6,44; ЗПМ=14,37; МАТ=3,87 НР (378 руб.): 85%=118%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (174 руб.): 39%=63%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	100 м2 проемов	0.021	26582.06	1266.38	2206.51	210.83	558	27	46	4	119.92	2.52	14.19	0.3	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТСЦ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополюсных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 8 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г. Объекты образования - школы (2001 в редакции 2010) 2 зона Ачинск ОЗП=14,37; ЭМ=6,44; ЗПМ=14,37; МАТ=3,87	компл.	1	109.78				110							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									6279	534	94	7		52.87		0.47
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2014 г. Объекты образования - школы (2001 в редакции 2010) 2 зона Ачинск ОЗП=14,37; ЭМ=6,44; ЗПМ=14,37; МАТ=3,87)									30147	7674	604	100		52.87		0.47
Накладные расходы									6422							
Сметная прибыль									3208							
Итого по смете:																
Полы (ремонтно-строительные)									526					1.9		0.02
Полы									17602					20.46		0.11
Деревянные конструкции									17066					20.9		0.3
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									1986					5.29		0.04
Отделочные работы									2597					4.32		
Итого									39777					52.87		0.47
В том числе:																
Материалы									21869							
Машины и механизмы									604							
ФОТ									7774							
Накладные расходы									6422							
Сметная прибыль									3208							
Возмещение затрат при упрощенной системе налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18									4311.66							
ВСЕГО по смете									44088.66					52.87		0.47

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)