


Центр ГРАНД
УТВЕРЖДАЮ



МОУ Лицей №1


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 11

Ремонт в учебном кабинете химии для проведения лабораторных и практических работ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт кабинета химии				
Замена возвышения для учительского стола				
1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,163	
2	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой	100 м2 покрытия	0,163	
3	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0,163	
4	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	1 м3	0,194	
5	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,163	
6	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2 покрытия	0,163	
7	Устройство покрытий из линолеума на клею	100 м2 покрытия	0,163	
8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею	100 м плинтуса	0,066	
Сантехнические работы				
9	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм на клипсах (10 шт.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0,14	
10	Демонтаж раковины	100 приборов	0,01	
11	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды с устройством смесителя (1 шт.)	10 компл.	0,1	
12	Смена гибких подводок	100 приборов	0,07	
13	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм (тройник комбин. рр 20*20-6шт., уголок пп 20x45 град-5шт., муфта рр 20-8шт., кран шаровой В-В размером 3/4"-9шт.)	100 м трубопровода	0,25	
Смена перегородки				
14	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых	100 м2	0,63	
15	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом с утеплением матами прошивными из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 80 мм (1,34м3)	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,1674	
16	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,021	
17	Разборка дверных заполнений	100 м2	0,021	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5
18	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 со скобяным изделием (1 компл.)	100 м2	0,021	
19	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3348	
20	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,54	
ремонт в лаборантской				
21	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,54	
22	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,163	
23	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2 покрытия	0,163	
24	Устройство покрытий из линолеума на клею	100 м2 покрытия	0,163	
25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею	100 м плинтуса	0,066	
Демонтажные работы				
26	Демонтаж кабеля	100 м	0,3	
27	Демонтаж электросчетчиков	шт.	2	
28	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,04	
Электромонтажные работы				
29	Устройство электрощитков	шт.	2	
30	Устройство втоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.	2	
31	Устройство автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	6	
32	Установка выключателя двухклавишного неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	
33	Установка розетки штепсельной неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,03	
34	Устройство кабель-канала ПВХ 16x16	м.	25	
35	Прокладка кабеля силового с медными жилами ВВГнг LS 3x2,5 (10 м) и кабеля силового с медными жилами ВВГнг LS 3x1,5 (20 м) по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2	100 м	0,3	
Погрузка и вывоз мусора				
36	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	1,473	
37	Вывоз мусора	1 т	1,473	

Составил:  И.О. Моисеева
(должность, подпись, расшифровка)

Евф 16.03.15